

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont podłóg w budynku Stacji Naukowo-Badawczej Pienińskiego  
Parku Narodowego - KONDYGNACJA PIĘTRA W SKRZYDLE  
ZACHODNIM

ADRES INWESTYCJI: ul. Jagiellońska 107B  
34-450 Krościenko nad Dunajcem

NAZWA INWESTORA: Pieniński Park Narodowy

ADRES INWESTORA: ul. Jagiellońska 107B  
34-450 Krościenko nad Dunajcem

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Marek Nowak upr. nr MAP/0165/PWOK/05

DATA OPRACOWANIA: 20.11.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
20.11.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 4-04 0504-06 kalk. własna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych	m2		
		246,50	m2	246,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,500</b>
2	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listwy przypodłogowej wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych	m		
		192,00	m	192,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>192,000</b>
3	TZKNBK I 0303-05 kalk. własna	Wyniesienie wykładziny PCV i listew z budynku i załadunek na samochód skrzyniowy	m3		
		5,00	m3	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
4	ZKNR C-2 0502-01 kalk. własna	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, usunięcie łuszczącej się warstwy betonu	m2		
		246,50	m2	246,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,500</b>
5	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		110,00	m	110,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
6	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		110,00	m	110,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
7	KNR-W 4- 01 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania	m2		
		246,50	m2	246,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,500</b>
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		246,50	m2	246,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,500</b>
9	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		246,50	m2	246,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,500</b>
10	KNNR 2 1205-09 analogia	Posadzka z paneli podłogowych winylowych, klasy 34 ze zintegrowanym podkładem	m2		
		246,50	m2	246,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,500</b>
11	KNR-W 2- 02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile polimerowe	m		
		192,00	m	192,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>192,000</b>
12	KNR-W 2- 02 1124-06	Listwa progowa (przejściowa) na łączeniu - regeneracji lub wymiana	m		
		17,00	m	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>